

SKITRACK

INTERNATIONAL D.O.O.

Office: Miloša Bandića 1, 11080 Zemun ; tel/fax: +381 11 357 22 59 ; mob: +381 63 55 00 44
office@skitrack.rs ; www.skitrack.rs ; PIB: 107163665 ; MB: 20766034 ; Sberbank Beograd ; ž.r.: 285-205100000107-74

TEHNIČKI USLOVI ZA INSTALACIJU MOBILNOG SKITRACK SIMULATORA 001

Uslovi za instalaciju se odnose na jedan simulator:

Potrebna visina (od poda do plafona): 4,60 metara

Dužina: 11 metara

Širina: 10 metara

Pod: Minimalno opterećenje 500kg/m²

Površina poda mora da izdrži pritisak na celoj površini od oko 6 tona

Pod u horizontalnoj ravni ne sme odstupati više od 10 cm

Struja: Priključak mora imati trofaznu struju sa naponom od 380 volti, ne manje od 27kW po simulatoru uz obavezno centralno uzemljenje.

Voda (dovod i odvod): Potrošnja vode prilikom rada jednog simulatora iznosi od 5-10 litara na svaka tri sata. Simulator poseduje sistem uklanjanja viška vode tako da je neophodan kanalizacioni odvod u neposrednoj blizini sistema ili postojeći drenažni kanal.

Neposredno pred isporuku (minimum 15 dana pre, inostranstvo 30 dana) kupac ili zakupac je dužan da obezbedi sledeće informacije:

- mesto gde planira da postavi Skitrack simulator
- Generalni projekat prostora u kome postavlja simulator (dimenzije, broj vrata i dimenzije vrata, prozori, ostalo...) ili površine zemljišta ukoliko je outdoor instalacija (Google Map snimak lokacije)
- Adresa mesta gde se postavlja simulator (ulica,broj...)
- Šema elektro napajanja i uzemljenja
- Šema vodovoda i kanalizacije

Isporuka sistema treba da bude u skladu sa proizvođačem – isporučiocem i da bude precizirana u pismenoj formi između isporučioaca i naručioaca.

Zakupac – naručioc snosi troškove isporuke i istovara opreme na mesto instaliranja sistema.

Takođe snosi troškove puta, smeštaja i hrane montažera koje šalje isporučioc.

Tim montažera broji dve osobe.

Montaža se realizuje u toku jednog dana, ukoliko su ispunjeni svi potrebni uslovi.

Za Ski Simulator doo (member of Skitrack Int. group)

Prof. Malenić Marko

